

Извещение о проведении закупки
Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра»

Номер извещения	21/2024
Наименование закупки	Выполнение работ по установке систем контроля и управления доступом (СКУД)
Способ проведения закупки	Закупка путем проведения переговоров о заключении договора (рассматривается заключение 1 (одного) договора)
Место выполнения работ	Помещения на 4,5 и 6 этажах административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, дом 7/8, стр. 1
Содержание и объем работ	Содержание работ и их объем определены в Техническом задании (приложение №1 к Извещению)
Гарантийный срок	Не менее 12 месяцев
Требования к участникам	Отсутствие участников в реестре недобросовестных поставщиков, опыт в поставке
Порядок расчетов	Оплата производится в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ
Другие существенные условия	<p>- <i>в рамках подготовки коммерческого предложения на территории Заказчика провести обследование для выставления корректного предложения;</i></p> <p>- <i>предоставление коммерческого предложения с разбивкой по стоимости: работ, материалов и оборудования (стоимость оборудования предоставить в виде спецификации);</i></p> <p>- Исполнитель обязан по запросу представлять информацию и документы, относящиеся к предмету Договора, Министерству здравоохранения Российской Федерации и органам государственного финансового контроля в связи с заключенным между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Фондом «Круг добра» Соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета, для проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления Заказчику из федерального бюджета гранта в форме субсидии;</p> <p>- Исполнитель обязан указать в документах идентификатор соглашения о предоставлении из федерального бюджета Фонду «Круг добра» 0000000005624P020002, предоставляемых Заказчику (акт, счет на оплату, счет-фактура).</p>

В случае заинтересованности в участии в переговорах на выполнение работ по установке СКУД, просим направить до 11:00 (мск.врем) 13 мая 2024 года на электронный адрес office@kd-fund.ru **информационное письмо** с приложением следующих документов организации:

- коммерческое предложение с разбивкой по стоимости: работ, материалов и оборудования (стоимость оборудования предоставить в виде спецификации); сроков выполнения работ и действием коммерческого предложения.

- копии учредительных документов;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке на налоговый учет;
- документ об избрании руководителя;
- бухгалтерский баланс за последний отчетный период;
- справки об отсутствии задолженности перед бюджетом.

Приложение №1: Техническое задание.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**Выполнение работ по установке систем контроля и управления доступом (СКУД)****1. Наименование и содержание работ**

Установка СКУД.

2. Адрес выполнения работ

г. Москва, ул. Маросейка, Д. 7/8, Стр. 1

3. Объем работ

Все работы должны быть выполнены материалами Исполнителя. Работы включают доставку оборудования по адресу заказчика, а также выполнение работ по его монтажу и пусконаладке в соответствии с проектно-сметной документацией. Работа является целой и неделимой.

№ п/п	Наименование услуги	Расчетные требования
1.	СКУД	<p>4 этаж:</p> <p>1. Входная группа – 2 двери:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка доводчиков - установка электромагнитных замков - установка кнопки разрыва питания - установка датчика открытия двери - установка ответной части видеодомофона – 1 шт <p>2. Двери противопожарной безопасности – 2 двери</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка датчика открытия двери <p>5 этаж:</p> <p>1. Входная группа – 2 двери:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка ответной части видеодомофона – 1 шт - использовать для подключения уже установленное оборудование (если совместимо) <p>2. Двери противопожарной безопасности – 2 двери</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка датчика открытия двери <p>3. Архивное помещение – 1 дверь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка считывателя смарт-карт - установка кнопки выхода - установка кнопки разрыва питания - установка электромагнитного замка (возможен аналог, при отсутствии возможности монтажа) - без доводчиков <p>6 этаж:</p> <p>1. Входная группа – 2 двери:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка доводчиков - установка электромагнитных замков - установка кнопки разрыва питания - установка датчика открытия двери <p>2. Двери противопожарной безопасности – 2 двери</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка датчика открытия двери <p>3. Дверь в серверное помещение – 1 шт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка считывателя смарт-карт - установка кнопки выхода - установка кнопки разрыва питания - установка электромагнитного замка (возможен аналог, при отсутствии возможности монтажа) - без доводчиков <p>4. Архивное помещение – 1 дверь:</p>

№ п/п	Наименование услуги	Расчетные требования
		<ul style="list-style-type: none"> - установка считывателя смарт-карт - установка кнопки выхода - установка кнопки разрыва питания - установка электромагнитного замка (возможен аналог, при отсутствии возможности монтажа) - без доводчиков <p>Общее количество дверей – 15 дверей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подключить к единой точке управления предоставления доступа - предоставить резерв для расширения количества точек подключения <p>Входная группа (1 этаж):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Видеодомофон (считыватель смарт-карт, прямая кнопка вызова 10 шт) - установка ответной части видеодомофона – 1 шт - дополнительный считыватель в лифтовой зоне <p>Дополнительная потребность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Смарт-карта – 100 шт

4. Требования к порядку оказания услуг

Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта – исправление дефектов производится Исполнителем в установленные Контрактом и ГК РФ сроки за свой счет.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям, устанавливаемым действующими нормативами к материалам и оборудованию, и должны быть сертифицированы согласно законодательству РФ (при их обязательной сертификации). Образцы применяемых материалов и оборудования, а также обоснованные предложения Исполнителя по замене применяемых материалов и оборудования подлежат согласованию с Заказчиком. Не допускается установка оборудования и применение материалов бывших в употреблении или не соответствующих по качеству требованиям Заказчика.

Ход выполнения работ контролируется Заказчиком. Заказчик оставляет за собой право в случае нарушения существенных условий Договора и неисполнения Исполнителем обязательств по Договору в одностороннем порядке расторгнуть заключённый Договор.

Исполнитель приступает к выполнению работ только после согласования порядка производства работ с Заказчиком. До начала работ Исполнитель обязан: ознакомиться с Описанием объекта закупки, произвести обследование Объекта, произвести необходимые замеры, уточнить объёмы и согласовать их с Заказчиком; согласовать окончательный вид и конфигурацию всех изделий, конструкций с Заказчиком; произвести согласования, необходимые для выполнения работ и получить все предусмотренные действующим законодательством РФ разрешения на производство работ и согласования от эксплуатирующих организаций на территории Объекта. Всю ответственность в случае повреждения действующих коммуникаций в результате производства работ несет Исполнитель. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.

Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки.

При производстве работ необходимо соблюдать чистоту, правила техники безопасности, правила пожарной безопасности.

Работы, угрожающие безопасной жизнедеятельности людей, производятся при обязательном выгораживании опасной зоны по периметру производимых работ с участием представителей

Исполнителя, контролирующих ход проведения работ.

Исполнитель обязуется организовать безопасное производство работ, а также работу по охране труда, обеспечить контроль над состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест, складских, производственных и санитарно-бытовых помещений.

Исполнитель несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов и за надлежащее хранение материалов. В случае нарушения правил производства, повлекшее причинение ущерба Заказчику или третьим лицам, Исполнитель обязан возместить понесенные убытки в полном объеме.

В процессе производства работ Исполнитель должен осуществлять ежедневную уборку объекта и непосредственно прилегающей территории, а по окончании работ, в течение 3 (трех) рабочих дней убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, очистить подъездные пути, обеспечить уборку места выполнения работ. Не допускается слив в системы канализации жидких отходов, содержащих остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение системы канализации. Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки и складировать в собственные контейнеры и вывозить на спецполигон своими силами. При производстве ремонтных работ исключить запыление и загрязнение прилегающей к зданию территории.

Работы должны выполняться в соответствии с договором и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), технических регламентов, нормативных актов, перечнем выполняемых работ и используемых товаров, материалов и изделий.

Поставка необходимых для выполнения работ товаров, материалов, приемка, разгрузка, складирование и их охрана должна обеспечиваться силами Исполнителя.

Работы должны проводиться квалифицированными рабочими и аттестованными специалистами, имеющими соответствующие разрешительные документы.

Исполнитель несет ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушение правил безопасности и порядка ведения работ, в том числе за действия привлеченных работников.

Места складирования материала, оборудования и материалов, а также все подключения электрооборудования, необходимо согласовывать с Заказчиком.

По завершению работ Исполнитель обязуется организовать часовое обучение по работе с прикладным ПО.

5. Требования к гарантийному сроку работ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе оборудование материалы, товары, изделия, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил в течение срока действия Договора.

Исполнитель устраняет все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который наступает с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ и составляет 12 (двенадцать) месяцев, а на оборудование, материалы, товары, изделия – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. При этом бремя истребования исполнения гарантийных обязательств с производителя ложится на Исполнителя.